

ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET MEGHATÁROZÁSA

GARANT ÁSZF melléklet

GARANT Ajtó által történő beépítés esetén

Felhívjuk tisztelt Partnerünk figyelmét arra, hogy az általunk kivitelezésre kerülő nyílászáró elemekre beépítési munkaterület a következő feltételek teljesülése esetén áll rendelkezésre. Amennyiben az alább felsorolt munkaterület nem áll rendelkezésünkre, abban az esetben kivitelezési munkálatainkat nem áll módunkban megkezdeni. Amennyiben Partnerünk a munkavégzésre a munkaterület hiányában is igényt tart, úgy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, vagy az építési naplóba bejegyezve, vagy e-mailen szíveskedjen azt tudomásunkra hozni. Felhívjuk Tisztelt Partnerünk figyelmét arra, hogy amennyiben a munkálataink elvégzéséhez szükséges munkaterület nem áll rendelkezésre, és ennek ellenére Megrendelő a munkavégzést elrendeli, abban az esetben az általunk elvégzett részteljesítést Megrendelő által átvettnek tekintjük. A leírtak értelmében tehát az elrendelt részteljesítés befejezését követően esetlegesen felmerülő, az általunk szállított és szerelt termékekben bekövetkező mechanikai sérülésekért, a nem szerelési szakszerűtlenségéből eredő hibák kijavításáért, valamint a későbbiekben felmerülő többletmunkákért, és azok elszámolásáért Megrendelő és/vagy annak helyszíni képviselője felel.

Építési munkaterület ajtótokok beépítése esetén

- Az általunk leadott vakolt falnyílás méretek megléte.
- Acél tokok esetén befejezett vakolás, befejezett aljzatbetonozás.
- Méterszint, vagy 0 padlószint jelölése a falon.
- Fa ajtótokok elhelyezése esetén a végleges falmázolás és a végleges aljzatburkolat megléte.

Építési munkaterület ajtólapok beépítése esetén

- Gipszkarton ajtótokokra történő ajtólap szerelés feltétele a gipszkartonos társkivitelező által szakszerűen beépített ajtótokok megléte, melynek alapelemei a méterszint tartása, a tokszárak függője, a szemöldök vízszintje, az átló.
- A tokok végleges festésének megléte.
- A végleges aljzatburkolat (hidegburkolat, szőnyegezés, egyéb burkolatok, burkolatváltó) megléte.

Építési munkaterület tűzgátló ajtóelemek beépítése esetén

- Fogadószerkezet, előírt elburkolási rétegrend, vagy az általunk leadott (vakolt) falnyílásméret megléte.
- **FIGYELEM: Tűzgátló PUR-hab kitöltéshez szükséges minimális szerelési hézag oldalanként 1cm, maximális szerelési hézag oldalanként 1,5cm!** Ettől kisebb, vagy nagyobb szerelési hézag esetén tűzgátló ajtótokot nem építünk be! Amennyiben a beépítést Megrendelő egyéb körülmények miatt elrendeli, abban az esetben a beépített tűzgátló ajtóra vonatkozóan semmilyen felelősséget nem vállalunk, átadási dokumentációnk az adott tételre nem érvényes.

Állásidő

Amennyiben a fenti, építési munkaterületre vonatkozó feltételek az építési munkaterületre történő, Megrendelő által elrendelt felvonulásunk alkalmával az ütemezett munkavégzésünkhöz nem állnak rendelkezésre, és emiatt a beépítést elvégezni nem tudjuk, vagy, indokolatlan várakozási időre kényszerülünk, abban az esetben Megrendelő minden egyéb szerződéses rendelkezés ellenére állásidőt köteles fizetni.

Az állásidő rezióradíja nettó 20 500,-Ft / fő / óra.

Napidíj: 120 000,-Ft/fő/nap

Megrendelő az állásidőre vonatkozóan kiállított számlát kiegyenlíteni köteles.